

LEGENDA SIMBOLI

CODICI C.E.R. di progetto
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

170202 vetro
170203 plastica
160200 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
160209 trasformatori e condensatori contenenti PCB
170401 rame, bronzo, ottone
170400 metalli (incluse le loro leghe)
170800 materiali da costruzione a base di gesso

Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere stato di fatto quota 2.42 m
quantità:
• **piano terra** 490,80 mq
• **piano primo** 160,60 mq
• **piano secondo** 154,25 mq

Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare progetto quota 2.45 - 2.50 m
Tipo: KNAUFF DANOLINE REGULAR
dimensioni: 600x600x9,5 mm
quantità:
• **piano terra** 297,30 mq
• **piano primo** 160,60 mq
• **piano secondo** 154,25 mq

Comune di BARI

AMTAB S.p.A.
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 BARI

LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI, DI PROPRIETA' DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE

STAZIONE APPALTANTE
AMTAB S.p.A.
Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO
Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Giuseppe RUTA

Progettazione:
dott. ing. Salvatore TORRE
Via G. Garibaldi, 158 - 95045 Misterbianco (CT)
tel. 095454944 - 330366846, fax. 095305787 - ORDING - CT 3718
salvatore.torre@ingec.eu
ingtorresalvatore@gmail.com

Collaborazione: dott. ing. Mariella GUARNERA - ORDING - CT 7172

Revisione 01234 ELABORAZIONE GRAFICO

DRAWING N. 001.043.031

GENNAIO 2018

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA
CONTROSOFFITTI FABBRICATO 1
- UFFICI
- SERVIZI SOCIALI

SCALA
1:200
TAVOLA
n.26
Elaborato
n.31




FABBRICATO UFFICI PIANO TERRA
STATO DI FATTO

Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere stato di fatto quota 2.42 m
SOSTITUZIONE con controsoffitto a pannelli 600x600
Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere stato di fatto quota 2.42 m
LAVORI previsti pitturazione
Contorno controsoffitto a pannelli da rimuovere stato di fatto quota 2.87 m
LAVORI previsti pitturazione
Superficie di competenza CRAL
Controsoffitto in cantilungo da mantenere - BAR quota 3.00 m
Lucernari
Superficie di competenza CRAL
Soffitto in c.a. quota 2.40 m
Superficie di competenza CRAL
Soffitto in c.a. quota 3.70 m

ALA DESTRA ALA SINISTRA

STANZA D.01 - Ufficio Qualità e URP
STANZA D.02 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA D.03 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA D.04 - Archivio Stampante
STANZA D.05 - Archivio
STANZA D.06 - Ufficio Turni
STANZA D.07 - Direttore di Esercizio
STANZA D.08 - Sala Riunioni
STANZA D.09 - Respons. Area Movimento
STANZA D.10 - Ufficio Tecnico Mobilità
STANZA D.11 - Ufficio Tecnico Mobilità
STANZA D.12 - Ufficio Tecnico Mobilità

STANZA S.01 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.02 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.03 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.04 - Archivio
STANZA S.05 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.06 - Ufficio Biglietti




FABBRICATO UFFICI PIANO TERRA
PROGETTO

Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare progetto quota 2.45 - 2.50 m
Lucernari

ALA DESTRA ALA SINISTRA


STANZA D.01 - Ufficio Qualità e URP
STANZA D.02 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA D.03 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA D.04 - Archivio Stampante
STANZA D.05 - Archivio
STANZA D.06 - Ufficio Turni
STANZA D.07 - Direttore di Esercizio
STANZA D.08 - Sala Riunioni
STANZA D.09 - Respons. Area Movimento
STANZA D.10 - Ufficio Tecnico Mobilità
STANZA D.11 - Ufficio Tecnico Mobilità
STANZA D.12 - Ufficio Tecnico Mobilità

STANZA S.01 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.02 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.03 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.04 - Archivio
STANZA S.05 - Ufficio Prodotti del Traffico
STANZA S.06 - Ufficio Biglietti




FABBRICATO UFFICI PIANO PRIMO - STATO DI FATTO

Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere stato di fatto quota 2.42 m




FABBRICATO UFFICI PIANO PRIMO - PROGETTO

Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare progetto quota 2.45 - 2.50 m



FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO - STATO DI FATTO

Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere stato di fatto quota 2.42 m



FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO - PROGETTO

Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare progetto quota 2.45 - 2.50 m